

## กำหนดวงงาน - งบเงิน และ ระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง อ. เมือง จ.ลำพูน
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	3 งวด (สามงวด)

งวดที่ 1	จำนวนเงิน 26% (ร้อยละยี่สิบหกของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
1.1	ติดตั้งป้ายโครงการ
1.2	เจาะสำรวจดิน พร้อมรายงานผลทดสอบดิน
1.3	ขอใช้น้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมแสดงหลักฐานการขอตัดตั้ง
1.4	เดินระบบท่อน้ำ พร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมด
1.5	ถมดินหลังท่อ และเทพื้นคอนกรีตแนวเดินท่อ แล้วเสร็จทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จ	( กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 2	จำนวนเงิน 30% (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
2.1	ตอกเสาเข็ม,ก่อสร้างฐานราก หอดังเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
2.2	ติดตั้งหอดังเหล็ก ทรงรูปถ้วยเข็มเป็ญ แล้วเสร็จทั้งหมด
2.3	ติดตั้งตู้ควบคุม,เพรชเซอร์สวิช,เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
2.4	ทาสีข้อความตัวอักษร บนหอดังเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
2.5	ประสานท่อและอุปกรณ์ ภายนอก-ภายใน หอดังเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
2.6	ประสานท่อและอุปกรณ์ ระหว่างระบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
2.7	ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมประสานระบบ
2.8	ทดสอบการใช้น้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค จนสามารถใช้การได้ดี
ทั้งหมดแล้วเสร็จ	( กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 3	จำนวนเงิน 44% (ร้อยละสี่สิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
3.1	ก่อสร้างห้องเครื่อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
3.2	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
3.3	ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
3.4	ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด

/3.5ย้ายและติดตั้ง ...

- 3.5 ย้ายและติดตั้ง ตู้เมนไฟฟ้า,ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำลึก,เครื่องสูบน้ำของเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3.6 เชื่อมต่อท่อ น้ำ ระหว่างถังน้ำใสเดิม พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3.7 รื้อถอนและติดตั้งประตูน้ำถังกรองเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3.8 ปักเสาไฟฟ้า,เดินสายเมนไฟฟ้า ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3.9 ย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3.10 ก่อสร้างรั้วระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3.11 ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3.12 ปรับปรุงพื้นที่ภายนอกระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3.13 ทดสอบระบบ จนสามารถใช้งานได้

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ  
และสัญญาทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

( กำหนดเวลา 30 วัน)

ประธานกรรมการ :

.....  
นายจิรศักดิ์ ศรีวิชัย

นายช่างเทคนิค

กรรมการ :

.....  
นายเกียรติศักดิ์ วงศ์วุฒิ

นายช่างเทคนิค

กรรมการ :

.....  
นายสุรสิทธิ์ พิชัยพงศ์

นายช่างเทคนิค